


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|---------|--------|-------------------------|---------|------------|---------|
|  | OBRA: | Revitalização do Campo de futebol da Comunidade rural Vila São Gonçalo | DATA : 22/02/2024 | L.S. Hora: 114,15% | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | Revitalização do Campo de futebol da Comunidade rural Vila São Gonçalo | BDI : 20,34% | L.S. Mês: 71,31% | | | | | | | | | | |
| | LOCAL: | Vila São Gonçalo, Juazeiro do Norte - CE | <table border="1"> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | REF. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 01/2024 | Composição | PRÓPRIA |
| FORTE | VERSÃO | REF. | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 01/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 32,3240 |
| VALOR: | R\$ 39,54 |

4.11. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I1856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 0,19000000 | R\$ 7,1400 | R\$ 1,3566 |
| I2079 | TEXTURA ACRÍLICA | KG | 0,31000000 | R\$ 4,4700 | R\$ 1,3857 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,7423 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|------|-------------|----------------|--------------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,20000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 4,2200 |
| I2395 | PINTOR | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,2780 |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 15,02 |
|---------------|------------------|

5.1. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|------|--------------|----------------|-----------------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,23000000 | R\$ 119,5800 | R\$ 27,5034 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 105,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 74,5500 |
| I1605 | PEDRISCO | M3 | 0,30000000 | R\$ 100,5000 | R\$ 30,1500 |
| I1138 | TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO | CJ | 1,00000000 | R\$ 3.763,6100 | R\$ 3.763,6100 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3.895,8134 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|---------------------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 3,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 94,0100 |
| I2543 | SERVENTE | H | 5,50000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 111,4300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 205,4400 |

| | |
|---------------|---------------------|
| VALOR: | R\$ 4.101,25 |
|---------------|---------------------|

6.1. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|------|--------------|----------------|---------------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | KG | 2,58200000 | R\$ 7,5900 | R\$ 19,5974 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,04400000 | R\$ 16,5300 | R\$ 0,7273 |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,16100000 | R\$ 83,5800 | R\$ 13,4564 |
| I0280 | BRITA | M3 | 0,07700000 | R\$ 100,5000 | R\$ 7,7385 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 7,64400000 | R\$ 0,9600 | R\$ 7,3382 |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 0,20000000 | R\$ 35,9500 | R\$ 7,1900 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 41,90900000 | R\$ 0,7100 | R\$ 29,7554 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 0,05900000 | R\$ 12,7700 | R\$ 0,7534 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 141,12000000 | R\$ 0,4700 | R\$ 66,3264 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 152,8830 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|